

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเกต ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR.F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานถนน ค.ส.ถ.	1,052,219.91	1.3365	1,406,291.910	
	- ป้ายโครงการ 1 ป้าย		-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,406,291.910	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,406,000	

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน-)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว และยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลางและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายบัญชา นพวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวพัชรี ภาวะเวช)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธนภัทร มีนา)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ปร.๕

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตัดคันทาง								
	-งานตัดดิน 0.20 ม.	368	ลบ.ม.	-	-	20.71	7,621.28	7,621.28	
2	งานดินถมขยายคันทาง								
	-หินผุมขยายคันทาง	415	ลบ.ม.	120	49,800	10	4,150	53,950	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	138	ลบ.ม.	455	62,790	30	4,140	66,930	
4	งานเหล็กเสริม	525	กก.						
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป								
	Ø 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	2,760	ตร.ม.	27	74,520	5	13,800	88,320	
	-เหล็ก RB12 มม.	525	กก.	20.03	10,515.75	-	-	10,515.75	
	-ลวดผูกเหล็ก	15.75	กก.	23.75	374.06	-	-	374.06	
5	งานไม้แบบ	138	ตร.ม.	-	-	115	15,870	15,870	
	-ไม้แบบ+ค้ำยัน	55	ตร.ม.	150	8,250	-	-	8,250	
	-ตะปู	34.5	กก.	23	793.50	-	-	793.50	
6	งานคอนกรีตกำลังอัด								
	240 กก/ตร.ชม.	414	ลบ.ม.	1,663	688,482	306	126,684	815,166	
7	งาน Joint								
	-วัสดุรอยต่อ Joint	1	ชุด	-	-	-	-	250	
	-ยางแอสฟัลท์	72	ลิตร	45	3,240	-	-	3,240	
8	ดินลูกรังไหล่ทาง	45	ลบ.ม.	340	15,300	30	1,350	16,650	
	รวมค่างานต้นทุน							1,087,930.59	