



ที่ พบ ๗๒๔๐๑/ ๔๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองจอก อำเภอท่าเสา  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการ  
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความ  
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ  
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้สำนักงาน  
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ขอส่งแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กร-  
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

โทร ๐-๓๒๔๕-๗๓๖๖

โทรสาร ๐๓๒๔๕-๗๓๖๖ ต่อ ๑๖

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ อปท องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี.....

ชื่อผู้ประสานงาน นางกชวรรณ สุขแก้ว โทร ๐๘๕-๑๔๓๐๑๗๘.....

เงินรางวัลที่ได้รับ ๓๐๐,๙๗๐.๘๗.....

ประเภทรางวัลที่ได้รับ ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินสถานศึกษา(ประเภททั่วไป).

คำชี้แจง : แบบรายงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการนำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้  
จ่าย โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการ  
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เมื่อมีการนำเงินรางวัลฯ ไปใช้จ่ายตาม  
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๙ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑) สรุปผลการใช้จ่ายเงินรางวัลฯ ให้แนบรายละเอียดโครงการโดยสังเขป พร้อมรูปภาพประกอบ  
ในกรณีที่ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สถานะโครงการ	ประโยชน์ที่ได้รับจาก โครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวน สุขภาพ	๓๐๐,๙๐๐	๖๐ วัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย และมี สวนสาธารณะไว้สำหรับ พักผ่อนเพิ่มขึ้น -อบต.มีสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อประชาชนเพิ่มขึ้น

๒) ข้อเสนอแนะของท่านเกี่ยวกับการนำเงินรางวัลไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  
-เงินรางวัลที่ได้ไปใช้จ่ายอย่างประหยัดและพิจารณาดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่สามารถ  
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

(นางศรดา อินทะนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

รายละเอียดโครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก  
ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่ พร้อมรูปภาพ โดยสังเขป ดังนี้  
หลักการและเหตุผล

ตามที่ อบต.หนองจอก ได้รับเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๐๐,๙๗๐.๘๗ บาท (ประเภทรางวัล ผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินสถานศึกษา) ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๙ ให้นำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่ายตามหน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ได้มีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจำนวน ๘ ตัว ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ในช่วงฤดูฝนประชาชนไม่สามารถออกกำลังกายได้ ประกอบกับมีประชาชนนำสัตว์มาเลี้ยง ทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความทรุดโทรมเป็นที่พื้นว่างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้พิจารณาใช้จ่ายเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาดำเนินการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ ณ บริเวณริมสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแคใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและมีสวนสาธารณะไว้สำหรับพักผ่อน โดยประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

๑. ปรับพื้นที่บริเวณริมสระเก็บน้ำเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ
๒. ก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องออกกำลังกาย ขนาด ๔.๐๐ X ๑๘.๐๐ เมตร
๓. เทพื้นทางเดิน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร
๔. ก่อสร้างรั้ว ยาวรวม ๑๓๕ เมตร

วิธีดำเนินงาน

๑. ประชุมคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ
๓. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประมาณการก่อสร้าง

งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท ต่อรองทำสัญญาจ้างจำนวน ๓๐๐,๙๗๐ บาท

ผู้รับจ้าง

สุรสิทธิ์รุ่งเรือง อยู่บ้านเลขที่ ๘๐/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน

จำนวน ๖๐ วัน (วันเริ่มสัญญา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย และมีสวนสาธารณะไว้สำหรับพักผ่อนเพิ่มขึ้น
๒. อบต.หนองจอก มีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และรูปภาพแนบท้ายนี้

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

\*\*\*\*\*

โครงการ ก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านแคใหญ่ ตำบลหนองจอก อำเภอท่าเสา จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

แบบเลขที่ 015 / 2563

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR.F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	228,249.44	1.3056	298,002.47	
	- บ้ายโครงการ 1 บ้าย			3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			301,002.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			301,000	
ตัวอักษร		สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน			

.....ประมาณการ

( นายนิยม ปิ่นคง )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ตรวจสอบ

( นายบัญชา นพวิจิตร )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส.ต.อ.....เห็นชอบ

( ประจวบ นิมนุช )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก

.....อนุมัติ


( นางศรุดา อินทะนิน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก



ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
9.	งานเหล็กรูปพรรณ	834.50	กก.	-	-	10	8,345	8,345	
	- ท่อเหล็กกลม								
	ขนาด $\varnothing 2\frac{1}{2}$ " หนา 3 มม.	11.50	ท่อน	680	7,820	-	-	7,820	
	- ท่อเหล็กกลม								
	ขนาด $\varnothing 2$ " หนา 3 มม.	5.50	ท่อน	525	2,887.50	-	-	2,887.50	
	- [ 75x45x15x3.2 มม.	12	ท่อน	558.88	6,706.56	-	-	6,706.56	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	72	ตร.ม.	106	7,632	80	5,760	13,392	
10.	งานสีทากันสนิม	42.48	ตร.ม.	35	1,486.80	35	1,486.80	2,973.60	
11.	ขบคันทางใหญ่ทรงมน								
	ขนาด 0.15 x 30 x 1.00 ม.	44	ท่อน	185	8,140	45	1,980	10,120	
	รวมเป็นเงิน							78,333.81	
งานรั้ว									
1.	เสารั้ว ค.ส.ล.สำเร็จรูป								
	ขนาด 6"x6" ยาว 1.70 ม.	56	ต้น	306	17,136	-	-	17,136	
2.	คานรั้ว ค.ส.ล.สำเร็จรูป								
	ขนาด 5"x2 $\frac{1}{2}$ " ยาว 2.50 ม.	159	ท่อน	250	39,750	7	1,113	40,863	
3.	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.80	ลบ.ม.	1,651	4,622.80	391	1,094.80	5,717.60	
4.	งานดินซูด	3.50	ลบ.ม.	-	-	99	346.50	346.50	
5.	งานสีน้ำพลาสติก	167	ตร.ม.	32	5,344	34	5,678	11,022	
	รวมเป็นเงิน							75,085.10	
งานเดิน									
1.	ทรายหยาบรองพื้น	13	ลบ.ม.	443.93	5,771.09	99	1,287	7,058.09	
2.	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป								
	ขนาด $\varnothing 4$ มม. @ 0.20 X 0.20 ม.	273	ตร.ม.	25.79	7,040.67	5	1,365	8,405.67	
	- เหล็ก ขนาด $\varnothing 9$ มม.	17	กก.	19.39	329.63	3.30	56.10	385.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.61	21.81	-	-	21.81	
3.	งานไม้แบบ	36.40	ตร.ม.	-	-	65	2,366	2,366	
	- ไม้แบบ+ค้ำยัน	9	ตร.ม.	130	1,170	-	-	1,170	
	- ตะปู	9	กก.	49.07	441.63	-	-	441.63	

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน		
4.	คอนกรีตโครงสร้าง	27.30	ลบ.ม.	1,651	45,072.30	306	8,353.80	53,426.10	
5.	ยางแอสฟัลท์	9.50	ลิตร	19	180.50	-	-	180.50	
6.	หินเกล็ด	2.50	ลบ.ม.	550	1,375	-	-	1,375	
	รวมเป็นเงิน							74,830.53	
	รวมค่างานต้นทุน							228,249.44	

ประมาณราคาโดย..........ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
( นายนิยม ปิ่นคง )

ภาพถ่าย โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพบริเวณสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่

ภาพก่อนดำเนินการ





ภาพถ่าย โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพบริเวณสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่

ภาพขณะดำเนินการ







ภาพถ่าย โครงการก่อสร้างสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพบริเวณสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่

ดำเนินการแล้วเสร็จ



